Veröffentlichungstext: Elektro

Die Pflege- und Betreuungszentren gGmbH, Osterstr. 102, in 26506 Norden, beabsichtigt im Johann-Christian- Reil-Haus, Osterstr. 102, 26506 Norden eine brandschutztechnische Sanierungsmaßnahme durchzuführen.
In dieser Maßnahme soll die abgängige Sicherheitsbeleuchtung in 9-stündiger Ausführung entsprechend dem heutigen Stand der Technik und Normen, sowie dem für das Projekt erstellte Brandschutzkonzept umgesetzt werden.
Weiterhin soll das Gebäude mit einer flächendeckenden Brandmeldeanlage nach DIN 14675 ausgestattet werden.
Die Leitungsinstallation erfolgt überwiegend mittels Kanalmontage.

Hauptmassen:
Ca. 7.700m Kabel und Leitungen bis 5x10mm²
Ca. 100 Stck Steck- und Schaltgeräte
Ca. 2.300m Installationssysteme
1 Stck Zentralbatterieanlage mit ca. 300 Stck Sicherheitsleuchten
1 Stck Brandmeldeanlage mit ca. 300 Stck Rauchmeldern und 70 Stck Handmeldern